Порта Проект




Общество с ограниченной ответственностью "АСС"

ул. Воронежская, д.32, корп.2, стр.2, Москва, 115597; ОКПО 17846056; ОГРН 1137746628733; ИНН/КПП 7724883219 / 772401001.

www.portacabin.ru; e-mail: info@portacabin.ru;

Центральный офис: г. Москва ул. Ленинская слобода 19; тел. +7 (495) 532-65-97



Спецификация Модульного офиса 6,0х4,8х2,5 м..

| № | Наименование: | Материал, размеры: |
|----|-------------------------------------|---|
| 1 | Несущий каркас модульного здания | Внешние размеры: Длина 6,0, ширина 4,8 м, высота 2.50м. Сварной, металлический. Грунтовка ГФ-21; краска ПФ-115; цвет (по умолчанию) - синий |
| 2 | Нижняя обвязка | Горячекатаный швеллер 120x50x5 мм |
| 3 | Верхняя обвязка | Горячекатаный швеллер 120x50x5 мм |
| 4 | Угловые стойки | Горячекатаный уголок 90х90х5 мм |
| 5 | Кровля | Плоская, сварная из листа 1.2мм. |
| 6 | Дно | Доска не обрезная 20мм. |
| 7 | Деревянный каркас | Деревянный брус $40x100$, половые лаги $40x100$, потолочные лаги $40x100$. |
| 8 | Ветровлагазащита | Техническая пленка 80мкр. |
| 9 | Наружная обшивка | Профнастил с 8 0.35мм, оцинкованный. |
| 10 | Утеплитель | Isover КТ34, толщина 50мм по наружным плоскостям, пол, потолок |
| 11 | Внутренняя отделка стен | По Вашему желанию |
| 12 | Внутренняя отделка потолка | По Вашему желанию |
| 13 | Пол | ДСП 16 мм. |
| 14 | Окна | РД 0,85х0,95 - 1шт. |
| 15 | Двери входные | ДГ 2,1x0,8, обита оцинкованным листом, с личиной |
| 16 | Пароизоляция | Техническая пленка 80мкр. |
| 17 | Доставка | Бортовой машиной осуществляет Производитель; возможен самовывоз |
| 18 | Разгрузка | По договоренности |
| 19 | Подготовка фундамента | По договоренности |
| 20 | Монтаж на объекте | Осуществляет Производитель |
| 21 | Стоимость здания* | От 125 000 руб. с НДС 18% |

Порта Проект




Общество с ограниченной ответственностью "АСС"

ул. Воронежская, д.32, корп.2, стр.2, Москва, 115597; ОКПО 17846056; ОГРН 1137746628733; ИНН/КПП 7724883219 / 772401001.

www.portacabin.ru; e-mail: info@portacabin.ru;

Центральный офис: г. Москва ул. Ленинская слобода 19; тел. +7 (495) 532-65-97



Спецификация Штаба строительства 7,2х6,0х2,5 м..

| № | Наименование: | Материал, размеры: |
|----|-------------------------------------|---|
| 1 | Несущий каркас модульного здания | Внешние размеры: Длина 7,2, ширина 6,0 м, высота 2.50м. Сварной, металлический. Грунтовка ГФ-21; краска ПФ-115; цвет (по умолчанию) - синий |
| 2 | Нижняя обвязка | Горячекатаный швеллер 120x50x5 мм |
| 3 | Верхняя обвязка | Горячекатаный швеллер 120x50x5 мм |
| 4 | Угловые стойки | Горячекатаный уголок 90х90х5 мм |
| 5 | Кровля | Плоская, сварная из листа 1.2мм. |
| 6 | Дно | Доска не обрезная 20мм. |
| 7 | Деревянный каркас | Деревянный брус $40x100$, половые лаги $40x100$, потолочные лаги $40x100$. |
| 8 | Ветровлагазащита | Техническая пленка 80мкр. |
| 9 | Наружная обшивка | Профнастил с 8 0.35мм, оцинкованный. |
| 10 | Утеплитель | Isover KT34, толщина 50мм по наружным плоскостям, пол, потолок |
| 11 | Внутренняя отделка стен | По Вашему желанию |
| 12 | Внутренняя отделка потолка | По Вашему желанию |
| 13 | Пол | ДСП 16 мм. |
| 14 | Окна | РД 0,85х0,95 - 1шт. |
| 15 | Двери входные | ДГ 2,1х0,8, обита оцинкованным листом, с личиной |
| 16 | Пароизоляция | Техническая пленка 80мкр. |
| 17 | Доставка | Бортовой машиной осуществляет Производитель; возможен самовывоз |
| 18 | Разгрузка | По договоренности |
| 19 | Подготовка фундамента | По договоренности |
| 20 | Монтаж на объекте | Осуществляет Производитель |
| 21 | Стоимость здания* | От 195 000 руб. с НДС 18% |

Порта Проект



Общество с ограниченной ответственностью "АСС"

ул. Воронежская, д.32, корп.2, стр.2, Москва, 115597; ОКПО 17846056; ОГРН 1137746628733; ИНН/КПП 7724883219 / 772401001.

www.portacabin.ru; e-mail: info@portacabin.ru;

Центральный офис: г. Москва ул. Ленинская слобода 19; тел. +7 (495) 532-65-97

Дополнительные изменения конструкции и внутренних комплектующих:

Специально для Вас будет предусмотрены любые конструктивные изменения (увеличение площади здания, монтаж в 2 этажа, установка трапов, лестниц и кровли);

Установка электропроводки и оборудования;

Установка санитарно-технических элементов и оборудования;

Установка оконных блоков и ограждающих конструкций;

Для заказа и расчета стоимости конструкций присылайте Ваши пожелания на e-mail info@portacabin.ru или звоните по телефону +7 (495) 532-65-97.

* Стоимость здания указана без учета стоимости доставки.

Руководитель отдела продаж Артём Андреевич Сидоров.